

Łaziska Górne, dnia 09 marca 2017 r.

Nr sprawy: PZD.DIR.5002.26.2017.ES

L. dz./2017

Miasto Orzesze

43-180 Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) w związku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1 oraz §11 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729, z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 28.02.2017r., (data wpływu 28.02.2017r.), Pana Jarosława Kubis, reprezentującego PRONAD-Q Projekty i Nadzory z siedzibą 43-211 Czarków ul. Powstańców Śląskich 77, który działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie: *zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót: „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Orzeszu - Gardawicach”*

zatwierdzam

przedłożony projekt bez uwag.

Projektowane i stosowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181; z późn. zm.).

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązana jest do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin ważności zatwierdzenia – wprowadzenia organizacji ruchu : do 31.12.2017 r.

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w całości lub części w/wym. terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji).

Załączniki :

- opieczetowany projekt 1 egz.
- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

DYREKTOR

mgr inż. Edward Przybysz

Otrzymują:

- Adresat (Pełnomocnik Jarosław Kubis)
- PZD a/a

Do wiadomości (bez zał.):

- Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

(zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8)

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis
ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

Inwestycja: **PRZEBUDOWA UL. KILIŃSKIEGO
W ORZESZU - GARDAWICACH**

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21,
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK. 7221.10.2017

Inwestor: **Miasto Orzesze**
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

z dnia.....2017-02-27

Opracował: **mgr inż. Jarosław Kubis**

mgr inż. Jarosław Kubis
Uprawnienia bud. bez ograniczeń do kierowania
rob. bud. w spec. konstr.-bud. Nr ewid.: 175/02
Up. bud. bez ograniczeń do proj. w spec. drogowej
Nr ewid. SLK/799/POOD/07
Nr ewid. GEBIB.SLK/BO/0107/03

Orzesze, luty 2017r.

PROJEKT ZAWIERA

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące oraz zabezpieczenie i oznakowanie na czas robót - rys. nr 2

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK.....*221.10.1017*
z dnia.....*2017-02-27*

OPIS TECHNICZNY

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK.....*4221.10.1017*
z dnia.....*2017-02-27*

1. Podstawa opracowania.....3

2. Inwestor.....3

3. Cel i zakres opracowania.....3

4. Stan istniejący – charakterystyka4

5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....4

 5.1.Zasady ogólne4

 5.2. Oznakowanie robót.....4 - 5

 5.3. Obowiązki wykonawcy..... 5

6. Termin wykonania robót.....5

7.Uwagi.....5

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK.....4226.10.2017
z dnia.....2017-02-27

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca (Umowa nr WK 7/2017 z dnia 07.02.2017r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Inwestor:

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z przebudową ul. Kilińskiego w Orzeszu- Garadwicach polegającą na wykonaniu poboczy z frezu asfaltowego oraz mijanek.

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK..... 7221.10.2017
z dnia..... 2017-02-27

4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ulica Kilińskiego jest drogą gminną, która posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok 3,60m.

Natężenie ruchu na ww. odcinku drogi jest średnie.

Istniejące oznakowanie w ciągu ww. ulic przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys.2.

5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul.Kilińskiego należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należyтым stanie przez cały okres trwania robót.

5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano wykonanie poboczy na całym odcinku ul.Kilińskiego po prawej stronie jezdni jadąc od ul.Wojska Polskiego.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rysunku nr 2.

Znak B – 33 wraz ze znakiem A-14 zostanie umieszczony w odległości od 50 – 100m przed obszarem robót z każdego kierunku ruchu (za wyjątkiem 1 etapu od skrzyżowania z ul.Wojska Polskiego gdzie ww. znaki winne być usytuowane na wlocie na ul.Kilińskiego). Ww. znaki należy przestawiać wraz z postępem prac.

Obszar robót (pobocze) zostanie wygrodzony barierami U-20a w zależności od odcinka i etapu robót.

URZĘD MIEJSTOWY ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma

nr 118/2017
7221.10.2017
2017-02-27

Wykonawca robót jest zobowiązany do:


- 1) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 2) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu.
Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesję.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.**
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich po zakończeniu.

6. Termin wykonania robót: do końca 2017r.

7. Uwagi


Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej.

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK 4221.10.2017
z dnia 2017-02-27



PRONAD -Q"		
PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis 43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców ŚL.77		
Inwestor: Miasto Orzesze Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze		
Zadanie: PRZEBUDOWA UL. KILIŃSKIEGO W ORZESZU - GARDAWICACH		
Tytuł rysunku: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT - ORIENTACJA	NR RYS. 1	SKALA 1: 10 000
PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Kubis Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07		Data: LUTY 2017

22.10.2017



PRONAD –Q”		PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis 43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl. 77	
Inwestor:		Miasto Orzesze Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze	
Zadanie:		PRZEBUDOWA UL. KILIŃSKIEGO W ORZESZU - GARDAWICACH	
Tytuł rysunku: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT - ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBÓT		NR RYS. 2	SKALA 1:1000
PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Kubis Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07			Data: LUTY 2017