

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis  
ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków  
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103  
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

---

## PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

**Inwestycja:** Przebudowa ul. Łukasiewicza w Orzeszu

**Inwestor:** Miasto Orzesze  
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

**Opracował:** mgr inż. Jarosław Kubis

**Podpis:**

*mgr inż. Jarosław Kubis*  
Uprawnienia bud. bez ograniczeń ds. kierowania  
rob. bud. w spec. konstr. bud. Nr ewid. 175/03  
Up. bud. bez ograniczeń do proj. w spec. drogowej  
Nr ewid. SLK/1799/POOP/07  
Nr ewid. SLOIB-SLK/BO/010/n

Orzesze, lipiec 2016r.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8

tel./fax (021) 234-44-09

Załącznik do

1001P.502.22.016  
z dnia 01.08.2016

## PROJEKT ZAWIERA

### Część opisowa

1. Opis techniczny

### Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące - rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie na czas robót - rys. nr 3

# OPIS TECHNICZNY

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 3  
tel./fax. (032) 224-44-00

OPIS TECHNICZNY	1
-----------------	---

1. Podstawa opracowania.....	2
2. Inwestor.....	2
3. Cel i zakres opracowania.....	2
4. Stan istniejący – charakterystyka .....	3
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	3
5.1. Zasady ogólne .....	3
5.2. Oznakowanie robót.....	3-4
5.3. Obowiązki wykonawcy.....	4
6. Termin wykonania robót.....	4
7. Uwagi.....	4

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót	ul. Łukasiewicza
--	------------------

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax: (32) 224-64-00

### 1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca (Umowa nr WK 30/2016 z dnia 04.07.2016r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

### 2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21

43 – 180 Orzesze

### 3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z remontem odcinka ul. Łukasiewicza w Orzeszu polegającym na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax: (32) 24444-69



#### 4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ulica Łukasiewicza jest drogą gminną o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej żużlem.

Natężenie ruchu na ww. drodze jest małe i stanowi jedynie dojazd do posesji zlokalizowanych przy ww. ulicy. Ul. Łukasiewicza jest drogą bez przejazdu o czym informuje usytuowany na jej wlocie znak D-4a.

Istniejące oznakowanie w ciągu ww. ulic przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys.2.

#### 5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

##### 5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul. Łukasiewicza należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należytych stanie przez cały okres trwania robót.

##### 5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano remont nawierzchni w ciągu ul. Łukasiewicza polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok.300m.

Na czas robót zaplanowano całkowite zamknięcie ulicy. W ciągu ul. Żorskiej zaprojektowano ustawienie znaków B-21 oraz B-22 zakazujących skrętu odpowiednio w lewo lub prawo z wyjątkiem dojazdu pojazdów budowy. Na wlocie na ul. Łukasiewicza zaprojektowano ustawienie zapory drogowej U-20b wraz ze znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" (za wyjątkiem pojazdów budowy)

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys.3

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-00

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

**Wykonawca robót jest zobowiązany do:**

- 1) Poinformowania mieszkańców (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich zakończeniu.

**6. Termin wykonania robót: 2016r.**

**7. Uwagi**


Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odbłaskowej.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax.(32) 224-44-00

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99





**PRONAD-Q"**

**PROJEKTY I NADZORY**

**Jarosław Kubis**

**43-211 CZARKÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 77**

**Inwestor:**

**Miasto Orzesze**

**Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze**

**Zadanie: PRZEBUDOWA UL. LUKASIEWICZA W ORZESZU**

**Tytuł rysunku:**  
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI  
RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT -  
ORIENTACJA

**NR**  
**RYS.1**

**SKALA**  
**1:10 000**

**PROJEKTANT:**

**mgr inż. Jarosław Kubis**  
**Urb bud - SI.K/1799/POOD/07**

**Data:**  
**Lipiec 2016r.**