

**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O ŁĄCZNEJ
DŁUGOŚCI 115 KM NA TERENIE MIASTA ORZESZE.**

Przedmiar – zamówienie podstawowe

Lp.	OPIS ROBÓT	ILOŚĆ PRZEDMIA ROWA	JEDNOSTKA MIARY
1	Pełnienie dyżurów przez obsługę sprzętu wraz z dyspozytorem w ilości 3 osób w godz. od 4.00 do 12.00 pod nr tel/fax tel. kom.	520	h
2	Odśnieżanie dróg	3090	km
3	Posypywanie dróg piaskiem przyjmując 0,8t/1 km drogi	1700	km
4	Zwalczanie śliskości solą zwilżoną roztworem solankowym przyjmując 25g/1m ²	1300	km
5	Odśnieżanie chodników	110	km
6	Posypywanie chodników piaskiem	110	km
7	Praca pługa wimikowego	3	h
8	Praca ładowarki jednoznaczyniowej kołowej o pojemności nie mniejszej niż 2,5 m ³	3	h
9	Praca ciągnika z przyczepą przy wywozie śniegu	3	h
10	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych do 5m ²)	7	t
11	Remonty cząstkowe nawierzchni żużlem hutniczymz mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat o pow. do 10m ²)	300	m ²
12	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach – warstwa górną o gr. 8 cm	160	m ²
13	Dla robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych nie wymienionych w poz. 10-13	80	Rg