

Rozbiórka istniejącej infrastruktury podziemnej obejmuje fundamenty po rozebranych budynku gospodarczym o powierzchni do 50m² orientacyjną lokalizację zaznaczono na mapie. Rozbiórka obejmuje również usunięcie dwóch studni kanalizacji deszczowej oraz kilku rur kanalizacji deszczowej łączących przedmiotowe studnie w sumie ok. 50mb rury kanalizacji deszczowej o średnicy 200 – 160. Po przerwaniu istniejącej kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej należy połączyć kanalizację deszczową istniejącą z kanalizacją deszczową projektowaną przy przedszkolu. Elementy do rozbiórki zaznaczone na rysunku pod nazwą lokalizacja infrastruktury podziemnej.